

სამუშაოების ხარჯთაღრიცხვა

ღვინის ტრადიციული მარნის შენობის სარემონტო და გარე საინჟინრო კომუნიკაციების მოწყობის სამუშაოები

| № | სამუშაოების ჩამონათვალი | განზ. | რაოდ. | მასალების ფასი | | ხელფასი | | მანქანა-დანად. | | სულ ფასი (\$) |
|----|---|-------|-------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|---------------|
| | | | | ერთ. ფასი (\$) | სულ ფასი (\$) | ერთ. ფასი (\$) | სულ ფასი (\$) | ერთ. ფასი (\$) | სულ ფასი (\$) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | არსებული კრამიტის სახურავის დემონტაჟი დასაწყობებით | მ2 | 200 | | | | | | | |
| 2 | შენობაში არსებული ნაგვის გამოტანა | მ3 | 10 | | | | | | | |
| 3 | დემონტირებული მასალისა და გამოტანილი ნაგვის დატვირთვა ა/მანქანაზე ხელით | ტ5 | 30 | | | | | | | |
| 4 | ნაგვის გატანა 20 კმ მანძილზე | ტ5 | 30 | | | | | | | |
| 5 | სახურავის მოწყობა კრამიტით, ხის მოლარტყვის 50% შეცვლით | მ2 | 200 | | | | | | | |
| 6 | ჭერი დათბუნების მოწყობა მინაბამბით | მ2 | 200 | | | | | | | |
| 7 | ჭერის მოპირკეთება ხის ლარტყით გალაქვით | მ2 | 200 | | | | | | | |
| 8 | არსებული კედლების ქვის მოპირკეთების რესტავრაცია 10% ახალი მასალის დამატებით | მ2 | 340 | | | | | | | |
| 9 | არსებული ბეტონის კიბის მოშადება შეკეთებისათვის | მ3 | 2 | | | | | | | |
| 10 | კიბის საფუხურების აღდგენა ბეტონით | მ3 | 2 | | | | | | | |
| 11 | საფუხურების მოპირკეთება ბაზალტის ფილით | გ/მ | 23 | | | | | | | |
| 12 | ლითონის მოაჯირების მოწყობა შეღებვით | გ/მ | 22 | | | | | | | |
| 13 | მუხის დეკორატიული კარისა და ფანჯრების მოწყობა | მ2 | 7.6 | | | | | | | |
| 14 | იატაკის მოპირკეთება ბუნებრივი ქვის დეკორატიული ფილებით | მ2 | 162 | | | | | | | |
| 15 | მიწის მოჭრა ხელით კანალიზაციისა და წყალსადენის სისტემის მოსაწყობად | გ/მ | 103 | | | | | | | |
| 16 | წყალსადენის მიღგაყვანილობის მოწყობა | გ/მ | 57 | | | | | | | |
| 17 | კანალიზაციის მილის მოწყობა დ-100 გოფირებული მილით | გ/მ | 46 | | | | | | | |
| 18 | წყლის ვენტილის მონტაჟი | ც | 2 | | | | | | | |
| 19 | საკანალიზაციო ტრაპის მოწყობა | ც | 1 | | | | | | | |
| 20 | სარევიზიო ჭის მოწყობა | ც | 1 | | | | | | | |
| 21 | მიწის მოჭრა ხელით ელექტრო კაბელის მოსაწყობად | გ/მ | 78 | | | | | | | |
| 22 | გარკმის მილის მონტაჟი ელ.კაბელისათვის | გ/მ | 80 | | | | | | | |
| 23 | სპილენძის ელექტრო კაბელის მონტაჟი 4X25მმ2 | გ/მ | 100 | | | | | | | |
| 24 | შენობაში გარე გაყვანილობის ელექტრო ქსელის მოწყობა კარადით | გ/მ | 300 | | | | | | | |
| 25 | ჩამრთველებისა და როზეტების მოწყობა | ც | 25 | | | | | | | |
| 26 | დეკორატიული ჭერის სანათების მოწყობა | ც | 10 | | | | | | | |
| 27 | დეკორატიული კედლის სანათების მოწყობა | ც | 10 | | | | | | | |
| 28 | არსებული ბეტონის კიბის მოშადება შეკეთებისათვის | მ3 | 3 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------------------------|---|-----|-----|--|--|--|--|--|--|-----------------|
| 29 | კიბის საფეხურების აღდგენა ბეტონით | მ3 | 3 | | | | | | | |
| 30 | საფეხურების მოპირკეთება ბაზალტის ფილით | გ/მ | 40 | | | | | | | |
| 31 | დეკორატიულ კედელზე ბაზალტის ფილის ქუდის მოწყობა | გ/მ | 25 | | | | | | | |
| 32 | მიწის დამუშავება სარინელის მოსაწყობად | მ3 | 6.5 | | | | | | | |
| 33 | სარინელის მოწყობა რ/ბეტონით | მ2 | 100 | | | | | | | |
| 34 | არსებული ბაქნის ნაწილობრივი შეკეთება ბუნებრივი ქვით ახალი მასალის 10% დამატებით | მ2 | 45 | | | | | | | |
| ჯამი დღგ-ს გარეშე | | | | | | | | | | 43,686.8 |
| დღგ | | | | | | | | | | |
| სულ ჯამი | | | | | | | | | | |

ღვინის ტრადიციული მარნისა და მევენახეობა-მეღვინეობის აკადემიის შორის მდებარე ტერიტორიის მოწყობის სამუშაოები

| № | სამუშაოების ჩამონათვალი | განზ. | რაოდ. | მასალების ფასი | | ხელფასი | | მანქანა-დანად. | | სულ ფასი |
|--------------------------------|--|-------|-------|----------------|----------|-----------|----------|----------------|----------|-----------------|
| | | | | ერთ. ფასი | სულ ფასი | ერთ. ფასი | სულ ფასი | ერთ. ფასი | სულ ფასი | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | ღორღის საფუძველის მოწყობა დატკეპნით ასფალტო-ბეტონის საფარის ქვეშ | მ2 | 200 | | | | | | | |
| 2 | ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა (ქვედა ფენა 5სმ სისქ.) | მ2 | 200 | | | | | | | |
| 3 | ასფალტო-ბეტონის საფარის მოწყობა (ზედა ფენა 3სმ სისქ.) | მ2 | 200 | | | | | | | |
| 4 | ლითონის ღობის მოწყობა (სიმაღლე 1.7 მ) | გრძ.მ | 60 | | | | | | | |
| 5 | ბეტონის მოწყობა (სიმაღლე 50 სმ, სიგანე 20 სმ) | გრძ.მ | 60 | | | | | | | |
| ჯამი დოლარში დღგ გარეშე | | | | | | | | | | 13,960.0 |
| დღგ | | | | | | | | | | |
| სულ ჯამი | | | | | | | | | | |

გარემოსა და სოციალური უსაფრთხოების დაცვის სავალდებულო პირობების შესრულებასთან დაკავშირებული ხარჯები

| | დასახელება | ფასი (\$) |
|----------------------------------|--|----------------|
| 1 | პირადი დაცვის საშუალებებით აღჭურვა (შესაბამისი რაოდენობის ჩაფხუტი, ხელთათმანი, ფეხსაცმელი, ტანსაცმელი) | |
| 2 | სამშენებლო მოედანზე საჭირო რაოდენობის ცეცხლმაქრებისა და პირველადი დახმარების ნაკრებების განთავსება | |
| 3 | სამშენებლო ნარჩენების დასაწყოებისათვის სპეციალური ადგილის მოწყობა. სახიფათო და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების სეპარირება ცაღ-ცაღკე ურნებში | |
| 4 | საშიში და სამშენებლო ნარჩენების გატანა და უტილიზაცია შესაბამისი ლიცენზიის მქონე ორგანიზაციის მიერ და ამ საქმიანობასთან დაკავშირებული საჭირო დოკუმენტაციის წარმოდგენა | |
| 5 | ბეტონის სახელი მანქანიდან გამორეცხილი ნარჩენების შესანახი ადგილის მოწყობა | |
| 6 | სამშენებლო მოედანთან მისასვლელ გზებზე სიჩქარის შემზღვეველი ნიშნების დამონტაჟება | |
| 7 | სამშენებლო მოედანზე უსაფრთხოებასა და ჯანმრთელობაზე პასუხისმგებელი პირის ყოფნა | |
| ჯამი დოლარში დღგ-ს გარეშე | | 1,981.0 |
| დღგ | | |
| სულ ჯამი | | |

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| სულ ჯამი დღგ-ს გარეშე | 59,627.8 |
| დღგ | |
| სულ ჯამი დღგ-ს ჩათვლით | |